

業務名： 中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

業務委託費 円也
 一金 業務価格 円也
 消費税等相当額 円也

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	代価・単算番号
仮設		式	1				第1号 内訳書
解体		式	1				第2号 内訳書
塗装		式	1				第3号 内訳書
内装		式	1				第4号 内訳書
ユニット及びその他		式	1				第5号 内訳書
電気設備		式	1				第6号 内訳書
給排水換気設備		式	1				第7号 内訳書
直接業務費計							

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
直接業務費							
業務管理費		式	1				
業務原価							
一般管理費		式	1				
合計						(千円未満切捨て)	
消費税相当額		式	1			10%	
業務委託費							

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 円也

第1号 仮設 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
養生	搬出入通路共	m ²	405.9				見積1-1
整理清掃後片付け	しゅん功時清掃ワックス掛け 1回共	m ²	405.9				見積1-2
仮設移動足場費	ローリングタワー H3m程度 運搬費共	基	1				見積1-3
仮設足場費	4尺脚立、鋼製足場板 運搬費共	m ²	360.2				見積1-4
機器損料費		式	1				見積1-5
運搬費		式	1				見積1-6
VOC濃度測定	着工前2ヶ所 完了1ヶ所	回	3				見積1-7
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 円也

第2号 解体 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
ビニル床タイル撤去	t4.0 500角 集積共	m ²	317.7				見積2-1
ビニル床シート撤去	t2.0 集積共	m ²	31.1				見積2-2
床構造用合板撤去	t12 大引き、根太再利用	m ²	8.2				見積2-3
ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	150.6				見積2-4
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	m ²	181.7				見積2-5
壁下地撤去	LGSW100 集積共	m ²	92.8				見積2-6
壁断熱材撤去	t100 24kg/m ³	m ²	92.8				見積2-7
壁クロス撤去	集積共	m ²	374.9				見積2-8
壁見切撤去	塩ビ製	m	43.7				見積2-9
天井岩綿吸音板撤去	t12.0 石膏ボードt9.5 下張り共	m ²	24.6				見積2-10
天井LGS撤去	W19 集積共	m ²	24.6				見積2-11
鋼製建具撤去	W800 H2,000 枠共 集積共	台	1				見積2-12
スチールパーテーション撤去	W3,900 H2,200	台	1				見積2-13
流し台撤去	W1,200 集積共	台	1				見積2-14

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 _____ 円也

第3号 塗装 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
EP塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(一般)	m ²	5				見積3-1
EP塗り 改修仕様	ホ-ド面 工程B種(見上)	m ²	332.5				見積3-2
鉄鋼面 EP-G塗り	工程A種 錆止工程B種 現場2回目 水系さび止め(屋内)	m ²	36				見積3-3
窓枠・カーテンBOX EP-G塗り改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種 糸幅300程度	m	54.1				見積3-4
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 円也

第4号 内装 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
帯電防止 置敷きビニル床タイル	t4 500角 VOC対策品	m ²	329.1				見積4-1
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	m ²	22.9				見積4-2
床合板張り	t9 F☆☆☆☆ 接着剤 ビス留め	m ²	8.2				見積4-3
既存壁部 OAフロ アー敷き	幅200程度 H150 軸足固定タイプ	m	22.4				見積4-4
ビニル幅木	高さ60	m	110.5				見積4-5
壁強化石膏ボード補 修	t12.5+t12.5 W200程度 H2700 LGS100共	箇所	3				見積4-6
壁ビニルクロス張り	2級 ホート面-既存ホート面 クロスJISA6921アルテイト 基準値適合品 接着剤ア ルテイト非含有 普及品 (2)	m ²	265.2				見積4-7
天井岩綿吸音板補修	t12 間仕切り撤去部分 石膏ボード下張り共	m ²	24.6				見積4-8
同上 天井LGS補修	W19 間仕切り撤去部分	m ²	24.6				見積4-9
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 _____ 円也

第5号 ユニット及びその他 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
流し台	W1,200 樋口MX-1200R同等品	台	1				見積5-1
調理台	W600 樋口MX-600K同等品	台	1				見積5-2
吊戸棚	W1,200 樋口120-MXSL同等品	台	1				見積5-3
レンジフード	W600 富士工業 BDR-3HL-601W同等品	台	1				見積5-4
洗面化粧台 ミラーキャビネット付	W600 樋口 PV1N-605SYN(HKD)同 等品	台	1				見積5-5
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 円也

第6号 電気設備 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
スイッチ移設配線	片切・ジャンクションボックス・ メタルモール立下げ	箇所	1				見積6-1
エアコンリモコン移設配線	リモコン再利用・ジャンクションボックス・ メタルモール立下げ	箇所	1				見積6-2
ロスナイススイッチ移設配線	スイッチ再利用・ジャンクションボックス・ メタルモール立下げ	箇所	1				見積6-3
コンセント移設配線	材料新規・ジャンクションボックス・ メタルモール立下げ	箇所	5				見積6-4
電話・TV移設配線	材料新規・ジャンクションボックス・ メタルモール立下げ	箇所	2				見積6-5
照明器具撤去・新規 取付工事費	露出タイプ	台	4				見積6-6
照明器具撤去・新規 取付工事費	埋込タイプ	台	46				見積6-7
LED一体型ベースラ イト(埋込型)	W230 ハナソニック XLX450TENTLE9/Hf32 ×2同等品	台	46				見積6-8
LED一体型ベースラ イト	W230 ハナソニック XLX450DENPLE9/Hf32 ×2同等品	台	2				見積6-9
LED一体型ベースラ イト	W150 ハナソニック XLX420AENPLE9/Hf32 ×1同等品	台	1				見積6-10
手元灯	ハナソニックLGB52095LE1 同等品	台	1				見積6-11
同上付属品 雑材料消耗品		式	1				見積6-12
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(155)ほか改修業務

一金 直接業務費 _____ 円也

第7号 給排水換気設備 内訳書

名 称	形 質	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
流し台・ガス台・吊戸 棚・レンジフード取付 費	排水、排気ダクト接続共	式	1				見積7-1
洗面化粧台 取付費	給排水接続共	式	1				見積7-2
合 計							