

業務名： 中央卸売市場水産棟3階事務室(137-3)改修業務

業務委託費 円也
一金 業務価格 円也
消費税等相当額 円也

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
仮設		式	1				第1号 内訳書
解体		式	1				第2号 内訳書
塗装		式	1				第3号 内訳書
内装		式	1				第4号 内訳書
電気設備		式	1				第5号 内訳書
直接業務費計							

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
直接業務費							
業務管理費		式	1				
業務原価							
一般管理費		式	1				
合計						(千円未満切捨て)	
消費税相当額		式	1			10%	
業務委託費							

中央卸売市場水産棟3階事務室(137-3)改修業務

一金 直接業務費 円也

第1号 仮設 内訳書

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
養生	搬出入通路共	m ²	166.3				見積1-1
整理清掃後片付け	しゅん功時清掃ワックス掛け	m ²	166.3				見積1-2
	1回共						
仮設移動足場費	ローリングタワー H3m程度	基	1				見積1-3
	運搬費共						
仮設足場費	4尺脚立、鋼製足場板	m ²	113.2				見積1-4
	運搬費共						
機器損料費		式	1				見積1-5
運搬費		式	1				見積1-6
VOC濃度測定	着工前2ヶ所 完了2ヶ所	回	4				見積1-7
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(137-3)改修業務

一金 直接業務費 円也

第2号 解体 内訳書

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
ビニル床タイル撤去	t4.0 500角 集積共	m ²	107.3				見積2-1
ビニル幅木撤去	一般 集積共	m	58.8				見積2-2
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	79.2				見積2-3
壁下地撤去	LGSW65 集積共	m ²	30.3				見積2-4
壁クロス撤去	集積共	m ²	143.7				見積2-5
壁見切撤去	塩ビ製	m	25.8				見積2-6
天井岩綿吸音板撤去	t12.0 石膏ボードt9.5 下張り共	m ²	30.4				見積2-7
天井LGS撤去	W19 集積共	m ²	30.4				見積2-8
木製建具撤去	W1,700 H2,000 枠共 集積共	台	2				見積2-9
木製建具撤去	W2,500 H2,000 枠共 集積共	台	1				見積2-10
物入 中段撤去	しな合板t4程度 W2,500 D800	箇所	2				見積2-11
横型ブラインド撤去	W2,000 H1,850	台	5				見積2-12
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(137-3)改修業務

一金 直接業務費 円也

第3号 塗装 内訳書

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
EP塗り 改修仕様	ポ-ト面 工程B種(見上)	m ²	101.3				見積3-1
鉄鋼面 EP-G塗り	工程A種 錆止工程B種 現場2回目 水系さび止め(屋内)	m ²	11.5				見積3-2
窓枠・カーテンBOX EP-G塗り改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種 糸幅300程度	m	35.2				見積3-3
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(137-3)改修業務

一金 直接業務費 円也

第4号 内装 内訳書

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
帯電防止 置敷きビニル床タイル	t4 500角 VOC対策品	m ²	107.3				見積4-1
OAフロアー取外し再 取付	H150 軸足固定タイプ 端部加工及び材工	m ²	26.9				見積4-2
ビニル幅木	高さ60	m	58.9				見積4-3
壁強化石膏ボード	t12.5+t12.5 LGS下地	m ²	93.6				見積4-4
軽量鉄骨壁下地	100型 JIS材	m ²	46.8				見積4-5
壁グラスウール充填	24kg/m3 W100	m ²	46.8				見積4-6
壁ビニルクロス張り	2級 ホート面-既存ホート面 クロスJISA6921アルテート 基準値適合品 接着剤ア ルテート非含有 普及品 (2)	m ²	141.3				見積4-7
天井廻縁	塩化ビニル製 コの字	m	22.8				見積4-8
天井岩綿吸音板補修	t12 間仕切り撤去部分 石膏ホートt9.5下張り共	m ²	31.8				見積4-9
軽量鉄骨天井下地	19型(屋内) JIS材	m ²	31.8				見積4-10
室名札	材工 240角 アクリル製	箇所	2				見積4-11
合 計							

中央卸売市場水産棟3階事務室(137-3)改修業務

一金

直接業務費

円也

第5号 電気設備 内訳書

名 称	形 質	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
新設分電盤	ELB3P50A10+4/ WHM1P3W120A検付	面	1				見積5-1
配線カバー/鉄製	天井からの配線立下用	台	1				見積5-2
同上取付施工費		式	1				見積5-3
電線/幹線(既設盤から分岐配線)	材工 CET8SQ	m	18				見積5-4
電線/幹線(既設盤から分岐配線)	材工 IE5.5SQ	m	18				見積5-5
電線/分岐回路	材工 EM-EEF2.0-3c/ 既設盤からの移設配線他	m	80				見積5-6
同上接続施工費		式	1				見積5-7
電子メーター信号配線	材工 EM-FCPEE0.9-2P/ 既設盤まで新規配線・接続	式	1				見積5-8
耐火処理工事	材工 耐火間仕切り 貫通部	式	1				見積5-9
スイッチ移設配線	材工 片切・ジャンクション ボックス・メタルモール立下げ	箇所	1				見積5-10
エアコンリモコン移設配線	リモコン再利用 ジャンクション ボックス・メタルモール立下げ	箇所	1				見積5-11
ロスナイスイッチ移設配線	スイッチ再利用 ジャンクション ボックス・メタルモール立下げ	箇所	1				見積5-12
コンセント移設配線	材工 片切・ジャンクション ボックス・メタルモール立下げ	箇所	3				見積5-13
電話・TV移設配線	材工 片切・ジャンクション ボックス・メタルモール立下げ	箇所	2				見積5-14

名 称	形 質	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	代価・単算番号
LED一体型ベースライト(埋込型)	W230 パナソニック XLX450PENTLE9/Hf32 ×2同等品	台	19				見積5-15
LED一体型ベースライト(埋込型)	W230 パナソニック XLX210PENJLE9/FL20 ×2同等品	台	6				見積5-16
同上付属品/雑材消耗品		式	1				見積5-17
照明器具撤去・新規 取付工事費	埋込タイプ 既設開口流用	台	12				見積5-18
照明器具撤去・新規 取付工事費	埋込タイプ 開口及び吊ホル特新設	台	13				見積5-19
合 計							