

中央卸売市場青果荷捌所防雪ネット改修業務

一金 直接業務費 円也

仮 設 内 訳 書

名 称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
墨出し		m ²	60				
養生費		m ²	60				
片付け清掃費		m ²	60				
機器損料	測量機器	式	1				
安全工策費	カラーコーン、コーン パー	式	1				
交通誘導員		人	4				
合 計							

中央卸売市場青果荷捌所防雪ネット改修業務

一金 直接業務費 _____ 円也

仮設足場 内 訳 書

円也

名 称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
外部仕上足場	手すり先行方式 幅900	㎡	294			
	12m未満 存置日数:20日					
小幅ネット	存置日数:20日	m	60			
足場下部シート養生	ブルーシート	㎡	72			
資材運搬費	4tユニック車	回	2			
合 計						

中央卸売市場青果荷捌所防雪ネット改修業務

一金 直接業務費 円也

撤 去 内 訳 書

名 称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
既設 鉄骨柱撤去	□2.3×100×100	m	55				
	アンカー共 集積共						
既設 鉄骨下端材撤去	□2.3×100×100	m	30				
	集積共						
既設 鉄骨アングル撤去	L-4×50×50	m	60				
	集積共						
既設 金網養生枠撤去	W1829×H850程度	枚	33				
	集積共						
既設 ビニールカーテン撤去	t3.0 W300 H2000程度	m ²	40				
	集積共						
撤去材積み込み費		m ³	7.8				
撤去材運搬費	金属くず、廃プラ	m ³	7.8				
撤去材処分費	金属くず	t	1.1				
撤去材処分費	廃プラ	t	0.1				
合 計							

中央卸売市場青果荷捌所防雪ネット改修業務

一金 直接業務費 円也

新 設 内 訳 書

名 称	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
鋼材費	□2.3×100×100	kg	1,350				
	L=6.0m						
鋼材費	L-4×50×50	kg	440				
	L=6.0m						
鋼材費	L-6×75×75 L=5.5m	kg	38				
鋼材費	RB-φ12 L=5.5m	kg	195				
工場製作費		kg	1,967				
亜鉛メッキ費		kg	1,967				
運搬費(4tユニック)	製作工場→メッキ工場→	回	3				
	製作工場→作業所						
副資材・消耗品費		kg	1,967				
現場取付費		kg	1967				
金網養生枠	既製品 W1819 H860	枚	33				
	亜鉛メッキ仕上						
同上 取付費		枚	33				
防災メッシュシート張り	W2,980 H4,000程度	枚	18				
	防災1類 下端スカート加工						
防災メッシュシート張り	W3,180 H4,000程度	枚	2				
	防災1類 下端スカート加工						
同上施工費	副資材共	m ²	240				
合 計							